



AVANT LA NUIT D'APRES

Numéro d'objet : 217Z37163188
Genre : cirque théâtre équestre
Public : Tout public I à partir de 6 ans
Durée : 1h20
Jauge : 385 places sous chapiteau

Equipe : 10 à 11 adultes & 1 à 3 enfants
Animaux : 7 chevaux & 2 chiens

Poids lourds : 2 convois PL
Véhicules légers : 7 à 9
Caravanes : 9 à 10

CONTACTS COMPAGNIE :

Alfred GILLERON | référent technique temporaire | 06 95 76 37 06 | technique@cie-equinote.fr
Chloé VOS | administratrice | 07 81 40 55 11 | administration@cie-equinote.fr

Cette fiche technique est provisoire et adaptée à un lieu standard. Elle pourra faire l'objet, selon les lieux d'accueils et leurs habitudes de travail, d'adaptations et de modifications décidées directement entre les responsables techniques. Le planning définitif, le personnel et les équipements nécessaires devront être confirmés par l'organisateur. Une fois acceptée par les deux parties, l'ensemble de ces dispositions constituera la fiche technique définitive faisant partie intégrante du contrat.

Réunion téléphonique impérative entre la compagnie EquiNote et le technicien référent du lieu d'accueil avant signature du contrat.

Implantation		Coût indicatif HT
1 plan d'implantation	Dés que possible	
1 plan d'accès poids lourds >> sortie grand axe > lieu d'accueil	1 jour avant arrivée au plus tard	
1 terrain plat 60 x 50m I pente inférieure à 3% >> 2 chapiteaux (adaptable à surface plus petite en fonction du site) pouvant recevoir des ancrages de 1m de profondeur	Toute la période d'implantation	
1 arrivée d'eau potable >> 50m maximum chapiteau	Toute la période d'implantation	
1 arrivée électrique triphasée 63A P17 femelle >> 80m maximum chapiteau	Toute la période d'implantation	
2 arrivées électriques triphasées 32A P17 femelle >> 40m maximum campement (en période hivernale notamment)	Toute la période d'implantation	
1 espace parking (3PL, 9VL) & campement (10 caravanes) >> proximité chapiteau	Toute la période d'implantation	
1 benne fumier type ampiroll 15-20 m ³ ou autre gestion pratique (pas de benne haute) >> proximité chapiteau écurie	Toute la période d'implantation	
Containers en tri sélectif pour ordures ménagères >> proximité campement	Toute la période d'implantation	
Mise en sécurité du site (20-80 barrières Vauban et passage de câble en fonction du site)	Toute la période d'implantation	

Montage & démontage technique

1 référent technique	Arrivée convoi	
7 techniciens (soutien au montage I 8h/jour)	3 jours : montage & démontage	
1 chariot élévateur télescopique avec lève palette (annexe) & 1 godet si terre végétale	3 jours : montage & démontage	1 000 €
1 compresseur ou 1 planteuse électrique type brise béton 20kg, embouchure hexagonale 28mm	1 jour montage	120 €
6 à 10 m ³ de terre végétale criblée, sans cailloux, non argileuse (si sol dur ou pente entre 1 et 3%)	Montage	500 €
70 sacs (20kg) copeaux bois fin (déchets de rabotage qualité à faire valider) >> pour piste	Montage	
Nettoyage & remise en état : enlèvement de la piste, évacuation benne à fumier & containers	Après démontage	

Accueil chevaux

Si éventuellement possible : 1 terrain de détente 1 000m ² >> proximité chapiteau & campement	Jour(s) de présence chevaux	
85kg de foin/jour & 85kg de paille/jour >> proximité chapiteau écurie (foin de qualité non poussiéreux et paille de blé)	Jour(s) de présence chevaux	25€/jour

Accueil équipe

Sanitaires & douches 24h/24h >> proximité campement	Toute la période d'implantation	
Prise en charge repas ou défraiements (cuisine compagnie) >> 10 à 12 personnes	Toute la période d'implantation	

Accueil public

Billetterie & accès au spectacle (prévoir 4 personnes pour l'entrée et le placement public)
Fioul chauffage chapiteau si besoin (4h/jour)

jour(s) de représentations

jour(s) de présence

15-20 €/heure

